

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA/RO

Respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva

Página 1 de 1

Cargo: C04 - Pedreiro

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
36 - X	<p>O gabarito oficial apresenta a resposta D) nivelamento/ compactação/ contrapiso/ expandido e nivelado/ vigas aparentes.</p> <p>“Para fazer uma calçada deve-se começar pelo nivelamento e compactação do solo sobre o qual vai ser construída a calçada. Em seguida, fazer o contrapiso com uma camada de concreto magro de 3 cm, no mínimo. Não faça o contrapiso nos locais que serão usados como canteiro de flores ou grama. O contrapiso deve ser compactado e nivelado. Uma maneira rápida e econômica de fazer o piso da calçada é usar uma camada de concreto de 5 cm de espessura. Nas entradas de carro, essa camada deve ter 7 cm. Colocar ripas de madeira no sentido da largura da calçada, a cada 1,50 m, pois devem ficar aparentes na calçada e vão funcionar como juntas, evitando rachaduras. Se a calçada tiver mais de 1,50 m de largura, também será preciso colocar uma ripa de madeira no sentido do comprimento. Essas juntas não devem ser desconstruídas. Não esquecer do caimento da calçada para evitar água empoçada. Em calçadas planas, o caimento deve ser de 1 cm para cada metro de largura da calçada. Em ladeiras, o piso da calçada deve ter a superfície áspera. Por fim, passar um alisador sobre o cimento para cima e para baixo. Faça isso devagar, de modo que fique bem harmonioso. Retirar as bordas utilizadas e sinalizar, de algum modo, que o cimento está fresco. Isso evitará que eventuais pedestres pisem na área e estraguem o trabalho”.</p>	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO